



DRAW INTERIOR DESIGN

琢越設計有限公司

統編：90136703

403台中市西區台灣大道二段285號

工程總攬明細

客戶名稱：蕭先生、鐘小姐

聯絡電話：0978-876076

專案名稱：大通大美7A6

專案地址：臺中市西區臺灣大道二段3號7F-7

報價日期：115.5.6

序	項 目	數量	單價	總計	備註
1	系統工程	1	\$ 574,127	\$ 574,127	附件
2	木作工程	1	\$ 442,330	\$ 442,330	附件
3	油漆工程	1	\$ 163,850	\$ 163,850	附件
4	水電工程	1	\$ 124,590	\$ 124,590	附件
5	玻璃工程	1	\$ 28,105	\$ 28,105	附件
7	泥作工程	1	\$ 30,750	\$ 30,750	附件
10	其他工程	1	\$ 17,000	\$ 17,000	附件
11	監工費	1	5%	\$ 69,038	總工程費用5%
12	設計費	0	3500	\$ -	依實際設計坪數
未稅價：新台幣壹佰肆拾肆萬玖仟柒佰玖拾元整				\$ 1,449,790	
含稅價：新台幣壹佰伍拾貳萬貳仟貳佰捌拾元整				\$ 1,522,280	

備註：

1. 以上非人為破壞下保固年限為，系統板材**五年**，五金保固**兩年**，其他工程保固**一年**(如木工、水電、泥作)。
2. 施工項目如未在估價內，須另行報價收費。
3. 以上選樣產品規格參閱材質表附件。
4. 本報價不含社區**大樓保證金**及**大樓施工清潔費**。

本估價單上述如無誤請此簽名：

系統工程

報價日期：115.5.6

區域	種類	項目	寬	高 / 深	數量	單位	總價	備註
玄關								
左側櫃體	櫃體	高櫃鞋櫃(開放)	86		3	尺	16950	E0/E1 選樣系統板材
	系統門板	鄉村風造型門板	80	196	17.5	才	10500	選樣板色
	櫃體	中高櫃(開放)	91		3.5	尺	10150	E0/E1 選樣系統板材
	系統門板	鄉村風造型門板	91	78	8	才	4800	選樣板色
	加工	嵌入式鋁條	1		1	支	750	-
	櫃面	T18櫃面	123	38	5.5	才	1925	E0/E1 選樣系統板材
	櫃體	中高櫃(開放)	91		3.5	尺	10150	E0/E1 選樣系統板材
	系統門板	鄉村風造型門板	91	53	5.5	才	3300	選樣板色
	配件	抽屜	2		2	式	5000	HQ-內三節緩衝滑軌
	加工	門板切斜邊	2		2	式	1000	-
	配件	選樣把手	6		6	式	2220	納爾純銅拉手
正面櫃體	櫃體	矮櫃(開放)	147		5	尺	12500	E0/E1 選樣系統板材
	系統門板	鄉村風造型門板	108	78	9.5	才	5700	選樣板色
	加工	嵌入式鋁條	1		1	支	750	-
	櫃面	T18櫃面	110	22	3	才	1050	E0/E1 選樣系統板材
	加工	導角加工-5R以內	1		1	式	500	-
	櫃體	矮櫃(開放)	147		5	尺	12500	E0/E1 選樣系統板材
	系統門板	鄉村風造型門板	108	70	8.5	才	5100	選樣板色
	櫃體	踢腳板/封板	1		1	式	450	3米寬
穿鞋椅	配件	選樣把手	6		6	式	2220	納爾純銅拉手
	櫃面	T18櫃面	85	50	5	才	1750	E0/E1 選樣系統板材
	加工	導角加工-5R以內	1		1	式	500	-
	櫃體	矮櫃(開放)	77		3	尺	7500	E0/E1 選樣系統板材
	配件	抽屜	1		1	式	2500	HQ-內三節緩衝滑軌
	加工	門板切斜邊	1		1	式	500	-
	櫃體	踢腳板/封板	1		1	式	450	3米寬
	立板	R50 彎曲封板(D=80-450)	40		40	公分	5000	基本40cm
收納櫃	立板	面貼-T8面材	6	223	1.5	才	525	E0/E1 選樣系統板材
	櫃體	高櫃(開放)	162		5.5	尺	28325	E0/E1 選樣系統板材
	系統門板	鄉村風造型門板	81	213	19.5	才	11700	選樣板色
	系統門板	鄉村風造型門板	81	188	17	才	10200	選樣板色
	配件	選樣把手	4		4	式	1480	納爾純銅拉手
	櫃體	踢腳板/封板	1		1	式	450	3米寬
	系統門板	系統門板	81	34	3.5	才	1225	E0/E1 選樣系統板材
	加工	門板打弧型	2		2	式	1500	裸空式加工/長+高<90
展示吊櫃	櫃體	中高櫃(開放)	80		3	尺	8700	E0/E1 選樣系統板材
半高櫃	櫃面	T18櫃面	110	22	3	才	1050	E0/E1 選樣系統板材
	加工	導角加工-5R以內	1		1	式	500	-
	櫃體	矮櫃(開放)	105		3.5	尺	8750	E0/E1 選樣系統板材
	系統門板	鄉村風造型門板	107	45	5.5	才	3300	選樣板色
	配件	選樣把手	3		3	式	1110	納爾純銅拉手
	立板	面貼-T8面材	105	35	4.5	才	1575	E0/E1 選樣系統板材
	立板	面貼-T18面材	40	80	4	才	1400	E0/E1 選樣系統板材
轉向展示櫃	立板	面貼-T25面材	105	36	4.5	才	2250	E0/E1 選樣系統板材
	櫃體	高櫃(開放)	15		0.5	尺	2575	E0/E1 選樣系統板材
	櫃體	高櫃(開放)	56		2	尺	10300	E0/E1 選樣系統板材
臥榻	櫃面	T18櫃面	269	68	20.5	才	7175	E0/E1 選樣系統板材
	櫃體	矮櫃(開放)	269		9	尺	22500	E0/E1 選樣系統板材
	配件	抽屜	3		3	式	7500	HQ-內三節緩衝滑軌
	加工	門板切斜邊	3		3	式	1500	-
	櫃體	踢腳板/封板	1		1	式	450	3米寬
貓咪區	立板	面貼-T8面材	75	221	18.5	才	6475	E0/E1 選樣系統板材
	立板	面貼-T18面材	75	67	6	才	2100	E0/E1 選樣系統板材
貓跳台	加工	安裝現成貓跳台	1		1	式	1800	依圖示 4組
電視櫃	櫃面	T18櫃面	170	36	7	才	2450	E0/E1 選樣系統板材
	櫃體	矮櫃(開放)	170		6	尺	15000	E0/E1 選樣系統板材

中島	檯面	T18檯面	82	93	8.5	才	2975	E0/E1 選樣系統板材
	加工	導角加工-5R以內	2		2	式	1000	-
	立板	面貼-T18面材	93	103	11	才	3850	E0/E1 選樣系統板材
	櫃體	中高櫃	78		3	尺	10500	E0/E1 選樣系統板材
	櫃體	中高櫃(開放)	78		3	尺	8700	E0/E1 選樣系統板材
	配件	抽盤(60)	2		2	式	4300	HQ-內三節緩衝滑軌
	配件	側拉籃(25)	1		1	式	2400	ECS20-2 不銹鋼鍍鉻
餐邊收納	櫃體	踢腳板/封板	1		1	式	450	3米寬
	櫃體	吊櫃	93		3.5	尺	10500	E0/E1 選樣系統板材
	加工	門板切斜邊	2		2	式	1000	-
	櫃體	高櫃	20		1	尺	5650	E0/E1 選樣系統板材
	配件	高身櫃拉籃五金	1		1	式	13500	F5420S-3
浴吊櫃	配件	選樣把手	1		1	式	759	納爾純銅拉手 192
鏡櫃	加工	修改現有浴櫃底板	1		1	式	1500	無封邊加工
主臥室								
床頭櫃	櫃體	吊櫃	213		7.5	尺	22500	E0/E1 選樣系統板材
	立板	面貼-T18面材	32	244	9	才	3150	E0/E1 選樣系統板材
	檯面	T18檯面	40	28	1.5	才	525	E0/E1 選樣系統板材
	檯面	T18檯面	40	28	1.5	才	525	E0/E1 選樣系統板材
	櫃體	上掀床頭櫃	160		5.5	尺	19250	E0/E1 選樣系統板材
	配件	上掀油壓桿	2		2	式	2500	-
	櫃體	中高櫃	53		2	尺	7000	E0/E1 選樣系統板材
	櫃體	踢腳板/封板	1		1	式	450	3米寬
展示櫃	立板	面貼-T18面材	26	40	1.5	才	525	E0/E1 選樣系統板材
	櫃體	高櫃(開放)	85		3	尺	15450	E0/E1 選樣系統板材
	配件	抽屜	3		3	式	7500	HQ-內三節緩衝滑軌
	配件	選樣把手	3		3	式	2277	納爾純銅拉手 192
	櫃體	踢腳板/封板	1		1	式	450	3米寬
面貼板	加工	嵌入式鋁條	2		2	支	1500	-
房門把手	立板	面貼-T8面材	56	244	15.5	才	5425	E0/E1 選樣系統板材
凹洞櫃	配件	選樣把手	2		2	式	1936	納爾純銅拉手 288
凹洞櫃	櫃體	高櫃(開放)	23		1	尺	5150	E0/E1 選樣系統板材
更衣間								
梳妝台右側	櫃體	衣櫃(開放)	95		3.5	尺	18025	E0/E1 選樣系統板材
	櫃體	高櫃(開放)	82		3	尺	15450	E0/E1 選樣系統板材
	檯面	T18檯面	83	52	5	才	1750	E0/E1 選樣系統板材
	櫃體	中高櫃(開放)	25		1	尺	2900	E0/E1 選樣系統板材
	配件	抽屜	1		1	式	2500	HQ-內三節緩衝滑軌
梳妝台	檯面	T18檯面	119	160	21.5	才	7525	E0/E1 選樣系統板材
	加工	門板打弧型	1		1	式	750	裸空式加工/長+高<90
	配件	檯面支撐器	3		3	式	3750	加強檯面支撐性
	配件	抽屜	3		3	式	7500	HQ-內三節緩衝滑軌
	立板	面貼-T18面材	210	75	17.5	才	6125	E0/E1 選樣系統板材
吊櫃區	櫃體	中高櫃	45		1.5	尺	5250	E0/E1 選樣系統板材
	檯面	T25檯面	120	27	4	才	2000	E0/E1 選樣系統板材
	加工	導角加工-5R以內	2		2	式	1000	-
	配件	隱藏層板螺絲	4		4	式	2000	-
次臥室								
窗邊檯面	檯面	T18檯面	12	217	3	才	1050	E0/E1 選樣系統板材
	檯面	T18檯面	35	217	8.5	才	2975	E0/E1 選樣系統板材
臥榻床座	檯面	T18檯面	127	217	31	才	10850	E0/E1 選樣系統板材
	櫃體	高櫃(開放)	127		4.5	尺	23175	E0/E1 選樣系統板材
	配件	選樣把手	2		2	式	400	納爾純銅拉手 288
	配件	上掀油壓桿	2		2	式	2500	-
	加工	門板切斜邊	2		2	式	1000	-

總計：新台幣伍拾柒萬肆仟壹佰貳拾柒元整

\$ 574,127



客戶名稱：蕭先生、鐘小姐

聯絡電話：0978-876076

專案名稱：大通大美7A6

專案地址：臺中市西區臺灣大道二段3號7F-7

木作工程

報價日期：115.5.6

區域	種類	項目	寬	高 / 深	數量	單位	總價	備註
玄關								
	天花板	平釘天花板	199	311	2	坪	8000	台灣矽酸鈣板+F3集成角材
	天花板	包樑轉角弧形	4		4	式	8600	可彎矽酸鈣板/最少3組
	天花板	包梁	394		13.5	尺	9450	台灣矽酸鈣板+F3集成角材
	天花板	維修孔	1		1	式	1500	-
	天花板	推拉門軌道	180		6	尺	4200	結構加強/包覆修飾/含軌道
	鋁框門片	VILLES 快拆雙緩衝懸吊輪	1		1	組	7200	義大利 60/100 KG
	鋁框門片	鋁框特殊波門	90	223	22.5	才	27000	特殊玻璃/系統板
廚房隔間	立面	矽酸鈣板隔間牆 單面	103	223	1	坪	4200	高度240公分以下
客廳								
	天花板	平釘天花板	270	727	6	坪	24000	台灣矽酸鈣板+F3集成角材
	天花板	平釘天花板	197	103	1	坪	4000	台灣矽酸鈣板+F3集成角材
	天花板	包梁	707		24	尺	16800	台灣矽酸鈣板+F3集成角材
	天花板	線燈造型	707		24	尺	12000	-
	天花板	吊隱式出風開孔	80		3	尺	1800	-
	天花板	吊隱式維修孔	1		1	式	2300	-
	天花板	包管	301		10.5	尺	7350	台灣矽酸鈣板+F3集成角材
	天花板	窗簾盒	301		10.5	尺	2100	木心板+F3集成角材
	立面	9mm夾板+可彎線板圓弧造型	122	223	4.5	尺	5130	樺國線板SE-C93002/不含玻璃
造型電視牆	立面	夾板結構牆 2分 單面	345		11.5	尺	20700	面材另計/高度240公分以下
	立面	吊掛結構加強	100		3.5	尺	5250	六分木心板
隱藏門	木作門片	客製隱藏門	1		1	式	28500	自動迴歸鉸鍊+HDP#JP-3338+貓門
電視櫃	鋁框門片	鋁框特殊波門	170	22	4.5	才	5400	特殊玻璃/系統板
主臥室								
	天花板	平釘天花板	322	283	3	坪	12000	台灣矽酸鈣板+F3集成角材
	天花板	間接照明	580		19.5	尺	15600	台灣矽酸鈣板+F3集成角材
	天花板	包梁	298		10	尺	7000	台灣矽酸鈣板+F3集成角材
	天花板	包樑轉角弧形	1		1	式	2150	可彎矽酸鈣板/最少3組
	天花板	吊隱式出風開孔	274		9.5	尺	5700	-
	天花板	包梁	283		9.5	尺	6650	台灣矽酸鈣板+F3集成角材
	天花板	窗簾盒	301		10.5	尺	2100	木心板+F3集成角材
廁所外開門	木作門片	客製隱藏門	1		1	式	15000	自動迴歸鉸鍊/表面材質另計
更衣間								
天花板	天花板	平釘天花板	231	283	2	坪	8000	台灣矽酸鈣板+F3集成角材
	天花板	吊隱式出風開孔	160		5.5	尺	3300	-
	天花板	吊隱式維修孔	1		1	式	2300	-
推拉門	天花板	推拉門軌道	176		6	尺	4200	結構加強/包覆修飾/含軌道
	鋁框門片	VILLES 快拆雙緩衝懸吊輪	1		1	組	7200	義大利 60/100 KG
	鋁框門片	鋁框色波門	86	241	23	才	27600	清波/黑波/明鏡/系統板
隔間牆	立面	矽酸鈣板隔間牆 雙面	56	241	1	坪	5500	高度240公分以下
開放衣櫃	立面	開放衣櫃/層板造型	1		1	式	74000	HDP#JP-3338
次臥室								
	天花板	平釘天花板	218	217	2	坪	8000	台灣矽酸鈣板+F3集成角材
	天花板	包管	218		7.5	尺	5250	台灣矽酸鈣板+F3集成角材
	保護工程	雙層 PVC+2分板			18	坪	17100	-
	保護工程	垃圾清運			1	車	8200	0
公設保護	保護工程	雙層 PVC+2分板			0	坪	0	-

總計：新台幣肆拾肆萬貳仟參佰參拾元整

\$ 442,330



客戶名稱：蕭先生、鐘小姐

專案名稱：大通大美7A6

聯絡電話：0978-876076

專案地址：臺中市西區臺灣大道二段3號7F-7

油漆工程

報價日期：115.5.6

區域	種類	項目	寬	高 / 深	數量	單位	總價	備註
玄關								
	油漆	平釘天花板	199	311	2	坪	3200	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
	油漆	維修孔	1		1	式	1500	水泥漆/乳膠漆
	油漆	包梁	394		13.5	尺	4050	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
	油漆	推拉門軌道	180		6	尺	1800	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
廚房隔間	油漆	牆面跳色 (調色乳膠漆)	269	223	2	坪	4000	批土、打磨/基本3坪
玄關牆	油漆	牆面跳色 (調色乳膠漆)	262	223	2	坪	4000	批土、打磨/基本3坪
客廳								
	油漆	平釘天花板	270	727	6	坪	9600	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
	油漆	平釘天花板	197	103	1	坪	1600	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
	油漆	包梁	707		24	尺	7200	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
	油漆	吊隱式維修孔	1		1	式	1500	水泥漆/乳膠漆
	油漆	包管	301		10.5	尺	3150	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
	油漆	窗簾盒	301		10.5	尺	3150	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
電視牆	油漆	牆面跳色 (調色乳膠漆)	345	240	3	坪	6000	批土、打磨/基本3坪
沙發背牆	油漆	牆面跳色 (調色乳膠漆)	497	223	4	坪	8000	批土、打磨/基本3坪
窗戶牆	油漆	牆面跳色 (調色乳膠漆)	229	186	2	坪	4000	批土、打磨/基本3坪
廁所門	油漆	原有門扇改色(乳膠漆)	1		1	組	7500	門斗+門框
牆面跳色	油漆	牆面跳色 (調色乳膠漆)	218	240	2	坪	4000	批土、打磨/基本3坪
主臥室								
	油漆	平釘天花板	322	283	3	坪	4800	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
	油漆	間接照明	580		19.5	尺	5850	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
	油漆	包梁	298		10	尺	3000	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
	油漆	包梁	283		9.5	尺	2850	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
	油漆	窗簾盒	301		10.5	尺	3150	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
床頭牆	油漆	美國 Benjamin Moore 耐磨漆	209	40	1	坪	6000	底漆、批土、打磨、AB膠/基本3坪
廁所門	油漆	美國 Benjamin Moore 耐磨漆	170	243	2	坪	12000	底漆、批土、打磨、AB膠/基本3坪
電視牆	油漆	牆面跳色 (調色乳膠漆)	276	274	3	坪	6000	批土、打磨/基本3坪
窗戶牆	油漆	牆面跳色 (調色乳膠漆)	258	253	2	坪	4000	批土、打磨/基本3坪
更衣間								
天花板	油漆	平釘天花板	231	283	2	坪	3200	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
	油漆	吊隱式維修孔	1		1	式	1500	水泥漆/乳膠漆
推拉門	油漆	推拉門軌道	176		6	尺	1800	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
隔間牆	油漆	矽酸鈣板隔間牆 單面	56	241	1	坪	1600	批土、打磨、AB膠/基本3坪
次臥室								
	油漆	平釘天花板	218	217	2	坪	3200	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
	油漆	包管	218		7.5	尺	2250	水泥漆/AB膠、批土2次、接縫2次、打磨
房門	油漆	原有門扇改色(乳膠漆)	1		1	組	7500	門斗+門框
牆面改色	油漆	全室油漆刷漆 (本色乳膠漆)			8	坪	14400	1批土修補/乳膠漆
客廳								
	油漆	全室補漆(刷乾淨)	1		1	式	6500	無批土、打磨、AB膠 原建商油漆

總計：新台幣壹拾陸萬參仟捌佰伍拾元整

\$ 163,850



客戶名稱：蕭先生、鐘小姐

聯絡電話：0978-876076

專案名稱：大通大美7A6

專案地址：臺中市西區臺灣大道二段3號7F-7

水電工程

報價日期：115.5.6

區域	種類	項目	寬	高 / 深	數量	單位	總價	備註
玄關								
	迴路	新增燈切迴路開關	1		1	迴	1450	0
	迴路	T5 層板燈	3		3	式	4050	(安裝、配線) 2年 保固
	迴路	9公分 投射燈(自備燈具)	2		2	式	2200	(挖孔、安裝、配線)*自備收品不做保固
	迴路	2835軟條燈120珠	232		232	公分	4640	(安裝、配線)
	迴路	修飾鋁條盒 1X1	1		1	式	1000	鋁色-280米
	迴路	變壓器20W	1		1	組	500	1米 = 14.4W / 明瑋
	電源	延伸插座	1		1	式	750	0
	消防	消防灑水系統上下延伸	1		1	式	1350	0
客廳								
	迴路	新增燈切迴路開關	3		3	迴	4350	0
	迴路	延伸燈切迴路	3		3	迴	1350	0
	迴路	9公分 投射燈(自備燈具)	6		6	式	6600	(挖孔、安裝、配線)*自備收品不做保固
	迴路	15公分 瑛燈(自備燈具)	4		4	式	4600	(挖孔、安裝、配線)*自備收品不做保固
天花板	迴路	2835軟條燈120珠	709		709	公分	14180	(安裝、配線)
	迴路	修飾鋁條盒 1X1	3		3	式	3000	鋁色-280米
	迴路	變壓器50W	1		1	組	1000	1米 = 14.4W / 明瑋
展示櫃	迴路	2835軟條燈120珠	196		196	公分	3920	(安裝、配線)
	迴路	修飾鋁條盒 1X1	1		1	式	1000	鋁色-280米
	迴路	變壓器20W	1		1	組	500	1米 = 14.4W / 明瑋
電視牆	弱電	新增網路線	1		1	式	2350	CAT6
	弱電	新增電視線	1		1	式	1450	5CFB.168編
	電源	延伸插座	1		1	式	750	0
	電源	新增插座	4		4	式	5000	太平洋2.0mm
中島	電源	延伸插座	1		1	式	750	0
	電源	新增插座	2		2	式	2500	太平洋2.0mm
臥榻	電源	延伸插座	1		1	式	750	0
	電源	新增插座	1		1	式	1250	太平洋2.0mm
	埋管	配線洗溝埋管	1		1	式	1750	基本3米計價
	弱電	新增網路線	1		1	式	2350	CAT6
後陽台水龍頭	代安裝	特殊五金	1		1	式	600	*自備收品不做保固
自動掃機地機	代安裝	衛浴設備安裝	1		1	組	2500	(不含設備)
主臥室								
	迴路	新增燈切迴路開關	4		4	迴	5800	0
	迴路	延伸燈切迴路	1		1	迴	450	0
	迴路	9公分 投射燈(自備燈具)	4		4	式	4400	(挖孔、安裝、配線)*自備收品不做保固
	迴路	2835軟條燈120珠	300		300	公分	6000	(安裝、配線)
	迴路	修飾鋁條盒 1X1	2		2	式	2000	鋁色-280米
	迴路	變壓器35W	1		1	組	800	1米 = 14.4W / 明瑋
	埋管	配線洗溝埋管	1		1	式	1750	基本3米計價
	電源	延伸插座	1		1	式	750	0
	電源	延伸插座	1		1	式	750	0
	電源	新增插座	2		2	式	2500	太平洋2.0mm
	消防	延伸煙霧偵測器	1		1	式	950	0
	消防	消防灑水系統上下延伸	2		2	式	2700	0
更衣間								
	迴路	15公分 瑛燈(自備燈具)	2		2	式	2300	(挖孔、安裝、配線)*自備收品不做保固
	弱電	新增網路線	1		1	式	2350	CAT6
	電源	延伸插座	1		1	式	750	0
	電源	新增插座	4		4	式	5000	太平洋2.0mm
	消防	延伸煙霧偵測器	1		1	式	950	0
	消防	消防灑水系統上下延伸	2		2	式	2700	0
次臥室								
	迴路	15公分 瑛燈(自備燈具)	2		2	式	2300	(挖孔、安裝、配線)*自備收品不做保固
	消防	延伸煙霧偵測器	1		1	式	950	0

總計：新台幣壹拾貳萬肆仟伍佰玖拾元整

\$ 124,590



客戶名稱：蕭先生、鐘小姐

聯絡電話：0978-876076

專案名稱：大通大美7A6

專案地址：臺中市西區臺灣大道二段3號7F-7

玻璃工程

報價日期：115.5.6

區域	種類	項目	寬	高 / 深	數量	單位	總價	備註
玄關								
玄關櫃	玻璃	明鏡-5mm	112	43	5.5	才	1100	0
	玻璃	明鏡-5mm	147	43	7	才	1400	0
弧形穿衣鏡	玻璃	明鏡-5mm 切弧形	75	217	18.5	才	4255	磨光邊
展示櫃門	玻璃	8mm清玻強化	100	103	11.5	才	3450	0
	配件	玻璃鉸鍊	8		8	式	5200	內建緩衝
臥榻區展示櫃門	玻璃	8mm清玻強化	40	186	8.5	才	2550	0
	配件	玻璃鉸鍊	5		5	式	3250	內建緩衝
主臥室								
展示櫃門	玻璃	8mm清玻強化	80	108	10	才	3000	0
	配件	玻璃鉸鍊	6		6	式	3900	內建緩衝

總計：新台幣貳萬捌仟壹佰零伍元整

\$ 28,105



客戶名稱：蕭先生、鍾小姐

聯絡電話：0978-876076

專案名稱：大通大美7A6

專案地址：臺中市西區臺灣大道二段3號7F-7

泥作工程

報價日期：115.5.6

區域	種類	項目	寬	高 / 深	數量	單位	總價	備註
玄關								
落塵區	泥作工程	地板磁磚施作工資			3	坪	21000	磁磚120X60cm以下 *不含磁磚/基本3坪
	泥作工程	選樣磁磚	150		150	片	9750	指定費用選樣花磚/實報實銷
總計：新台幣參萬零柒佰伍拾元整							\$	30,750

選樣磁磚

17,000